

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Développement

4B, lot Carbonnier
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

Monsieur le Directeur du Pôle-emploi Guadeloupe et îles du nord
Organisme : CONCEPT X

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Fournitures pour la construction d'une installation de production en aquaponie				
Fournitures seules, montage exclus				
11-Préétude et étude	8,5%	16 000,00	1	16 000,00
Etude, conception et plans de construction				
11-Serres-ombrières multitunnels de production	8,5%	93 968,00	1	93 968,00
Site : 97 122 Petit-Bourg, Guadeloupe				
Devis chiffré sans CCTP, fournitures seules Serre destinée à la production en aquaponie 3 chapelles hauteur 6,16 m de 9,60m de largeur par 81m de long, soit une surface totale de 2333m2				
La pose se fait sur terrain préalablement terrassé à l'horizontale accessible par camion toupies et camions de 35 tonnes. Carossé pour permettre la livraison, la manutention et l'utilisation d'engins de levage.				
Structure acier galvanisé conforme à la norme conforme à la norme EN 13031 classe B 5. Charge d'exploitation : 15 kg/m2				
Couverture filet d'ombrage intégral				
Zone couverte opaque de 24ml sur 2 nefs soit 460m2 dédiée à l'élevage piscicole.				
Dossier de permis de construire et de déclaration de travaux non prévus dans cette offre, à la charge du client.				
12-Installations de culture				
Système de culture flottante Mangrov® 820 m2 de surface de radeaux flottants (26 240 trous de culture à 32/plants/m2).				
Fournitures pour la fabrication de systèmes de culture complets équipés Parois en bois classe 3 naturel (douglas), structure en acier galvanisé				
Inclus : structures métalliques et parois, radeaux flottants, pots paniers, rampes				

d'aération, liner d'étanchéité, rampe d'amenée d'eau, vannes, plomberie de connexion entre bacs, systèmes de palissage plantes 15 tables à marées 1,2m*2,5m pour production des plants Structure acier galvanisé, plateau moulé	8,5%	104 474,00	1	104 474,00
3-Installation piscicole Installation d'élevage recirculante comprenant : Puisard : Cuve béton 15800L 131-Bassins d'élevage et éclosion: 15 bassins (structure galva+liner) de 4,5m3 7 bassins rectangulaires de 7,5m3 4 bassins de 2,35m3 Eclosion et installations de reproduction du Tilapia Installation de grossissement de ouassous Système d'affinage / purge du poisson avant vente + système sanitaire de quarantaine 2 bassins de 4500 l hors-ligne par rapport au reste du système + biofiltre associé 132-Installations de filtration : Filtre à sédimentation cuve cylindroconique tout équipé sur structure métal, prêt à être connecté au reste du système. Capacité 6500l. Diamètre 2,1m, hauteur 3,6m. Equipé d'une vidange de DN 75mm. Entrée Diamètre 160mm, sortie diamètre 160mm Filtre à tambour pour affinage de la filtration à 38µm, rincage et détection de niveau automatique. Sur cuve inox intégrée. 133- Pompes et systèmes d'aération basse consommation Aération du système aquacole 2 pompes dont une de secours Pompes de circulation d'eau du système aquacole 2 pompes dont une de secours Avec boîtier de régulation et de programmation des consommations électriques. Tuyauterie PVC-U complète incluse 134- Minéralisation et complémentation 1 digesteur de capacité 20 000 litres Système d'aération et système de transfert Substrat de biofiltration Substrat de biofiltration inclus 135-Matériel de suivi des conditions de culture et système de sécurité Système complet de monitoring dans le Cloud				

- pH - EC en continu - température / hygrométrie - Alarme GSM de sécurité coupure de courant 138-Electricité Toutes fournitures électriques pour le fonctionnement des installations. Backup électrique par générateur électrique 11kW (à démarrage électronique) pour l'ensemble de l'installation en cas de coupure réseau.	8,5%	156 347,00	1	156 347,00
14-Transformation et distribution 141-Installations de transformation et conditionnement Installation pour l'abattage, le filetage, et le conditionnement des productions piscicoles Installation non certifiée par agrément sanitaire, dérogation sous le régime des "petites quantités" Composition : 1 conteneur isolé panneaux sandwich de 6*2,5m soit 15m2 intégré sous la serre Murs plaqués inox et sol lavables avec évacuation Ensemble de mobilier inox dont : 2 éviers inox avec rangement 1 table réfrigérée 2 portes 1 table réfrigérée 3 portes 1 Fumoir 142-Matériel de récolte, petit matériel et consommables Caisses de récolte Petits outillages Consommable pour au moins un an de production (substrat, semences, intrants, aliments poissons)	8,5%	86 667,00	1	86 667,00
14-Transport Transport du matériel en 5 containers de 40' Livré au port et non dédouané. Incoterm DPU	8,5%	28 000,00	1	28 000,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON

2 Boulevard Victor Hugo

33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	485 456,00
Total TVA 8,5%	41 263,77
Total TTC	526 719,77