

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Développement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: <https://aquaponie.net>

PETER Michel - SASU Ferme aquaponique du pays de Gex

Rue du stade Lieu dit Bois Chatton
01210 VERNONNEX

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1 11 - Serre de production				
Serre CMF multichapelle espace 3 chapelles de 9,60m de largeur par 66 m de long soit une surface de 1900,8 m ² Serre DPG sur sa partie maraîchage et contenant un compartiment isolé de 345 m ² (2 chapelles de 9,60*18m) dédié à l'aquaculture Hauteur de faîte 6,12m	20%	106 000,00	1	106 000,00
Selon descriptif et offre détaillée CMF du 20/09/2020				
Montée sur site à Versonnex				
Sous-total 1 11 - Serre de production				106 000,00
2 12-Installation de phytoépuration montée				
121-Bassins de phytoépuration et réseaux hydrauliques	20%	65 380,00	1	65 380,00
720m ² de bassins en 14 bacs de 1,20m*42,5m Structure bois/acier galva Liners d'étanchéité Rampes d'aération et de brassage par diffuseurs d'air Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'aménée d'eau Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation				
122- Systèmes de mise en culture	20%	17 430,00	1	17 430,00
- Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de bassins) - 16 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm Tables structure acier galvanisé Plateaux drainants moulés Platques et pots Cordons de chauffe sur thermostat				
123 - Montage des systèmes de phytoépuration	20%	14 000,00	1	14 000,00
Montage et tests de mise en route				
Sous-total 2 12-Installation de phytoépuration montée		96 810,00		96 810,00

3	13 - Installation d'aquaculture montée				
131-Bassins équipés		20%	36 627,00	1	36 627,00
Bassins pour l'élevage en circuit fermé sur 80m3 utiles					
Composition :					
- 2 bassins de 8000l pour le pré-grossissement					
- 4 bassins de 16 000l pour le grossissement					
- 1 bassin de 7850l pour l'affinage					
- 1 bassin de stockage de 16000l de l'eau lors de la pêche					
- Tous bassins d'élevage équipés de rampe d'amenée, bondes adaptées et systèmes d'aération					
132-Filtration		20%	32 543,00	1	32 543,00
Filtration en 3 étapes par tambour et décanteur, biofiltration et UV					
Composition :					
<i>Puisard</i>					
<i>Filtre tambour FAIVRE+ décanteur</i>					
<i>Biofiltre à lit fluidisé</i>					
<i>Filtration UV sur bypass</i>					
133-Pompes et réseaux		20%	32 806,00	1	32 806,00
Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation					
Réseaux PVC pression					
Composition :					
<i>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations</i>					
<i>Pompe eau circuit aquacole (+1 pompe de secours)</i>					
<i>Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours)</i>					
<i>Soufflante aération circuit aquacole (+1 pompe de secours)</i>					
<i>Soufflante aération circuit culture</i>					
134-Minéralisation et complémentation		20%	7 976,00	1	7 976,00
Installation de minéralisation des boues de filtres permettant d'atteindre l'objectif "zéro effluents"					
Composition :					
- Cuve de minéralisation 16 m3					
- Réseaux de transfert					
- Réseaux d'aération avec soufflante dédiée					
- Bac d'apport des fertilisations complémentaires					
135-Matériel de contrôle					

Matériel permettant le suivi des paramètres de l'eau à différents endroits du système, transfert et enregistrement des données dans le cloud	20%	1 762,00	1	1 762,00
Composition : - pH , EC et température eau culture - pH, EC, et température eau d'élevage - O2 et température sur minéralisation - Alarme sur coupure d'électricité				
137-Montage installation d'aquaculture Montage de l'ensemble du matériel listé aux postes 131 à 135 ci-dessus Tests de mise en route	20%	21 230,00	1	21 230,00
Sous-total 3 13 - Installation d'aquaculture montée				
		132 944,00		132 944,00

Conditions de règlement: 80% à la commande, 20% avant expédition

Total HT 335 754,00

67 150,80

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Total TVA 20%

402 904,80

Banque: CIC

Total TTC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Adresse: CIC CREON
2 Boulevard Victor Hugo
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement
Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP