

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Développement**

4B, lot Carbonnier  
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

**ConceptX formation**

16 Rue Lethiere  
97100 BASSE-TERRE

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>Fournitures pour la construction d'une installation de production en aquaponie</b>				
<b>Serres et systèmes de culture</b>				
Fournitures seules, montage exclus				
<b>11-Serres-ombrières multitunnels de production</b>	0%	93 968,00	1	93 968,00
<p>Site : 97 122 Petit-Bourg, Guadeloupe</p> <p>Devis chiffré sans CCTP, fournitures seules Serre destinée à la production en aquaponie <b>3 chapelles hauteur 4,49 m de 9,60m de largeur par 81m de long, soit une surface totale de 2333m2</b></p> <p>La pose se fait sur terrain préalablement terrassé à l'horizontale accessible par camion toupies et camions de 35 tonnes. Carossé pour permettre la livraison, la manutention et l'utilisation d'engins de levage.</p> <p>Structure acier galvanisé conforme à la norme conforme à la norme EN 13031 classe B 5. Charge d'exploitation : 15 kg/m2</p> <p>Couverture filet d'ombrage intégral</p> <p>Zone couverte opaque de 24ml sur 2 nefs soit 460m2 dédiée à l'élevage piscicole.</p> <p>Dossier de permis de construire et de déclaration de travaux non prévus dans cette offre, à la charge du client.</p>				
<b>12-Installations de culture</b>				
<p><b>Système de culture flottante Mangrov®</b> <b>820 m2 de surface de radeaux flottants</b> (26 240 trous de culture à 32/plants/m2).</p> <p>Fournitures pour la fabrication de systèmes de culture complets équipés Parois en bois classe 3 naturel (douglas) , structure en acier galvanisé</p> <p>Inclus : structures métalliques et parois, radeaux flottants, pots paniers, rampes d'aération, liner d'étanchéité, rampe d'amenée d'eau, vannes, plomberie de connexion entre bacs, systèmes de palissage plantes</p>				

15 tables à marées 1,2m*2,5m pour production des plants Structure acier galvanisé, plateau moulé	0%	104 474,00	1	104 474,00
<b>13-Transport</b>	0%	14 000,00	1	14 000,00
Transport du matériel en containers de 40' Livré au port et non dédouané. Incoterm DPU				

**Date prévue de livraison:** 23 Novembre 2020

**Conditions de règlement:** 60% à la commande, 20% avant expédition, 20% à réception

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON  
2 Boulevard Victor Hugo  
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

**Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169**

**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**

**Total HT** 212 442,00

**Total TTC** 212 442,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"