

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Développement**

3, chemin de Montion  
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

**AgroSymbiose-Ferme aquaponique du Grand Orb**

201 route de Prat Mouillat, hameau de Taussac  
34600 Pézènes-les-Mines

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				
<i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude (partie attribuable au compartiment poisson).</i>	20%	12 000,00	1	12 000,00
<i>Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>				
<b>Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				<b>12 000,00</b>
<b>2 11-Serre et réserve d'eau</b>				
<b>111- Serre installée</b>	20%	34 293,00	1	34 293,00
<b>Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 1740 m2 (au prorata de la surface occupée par la pisciculture)</b>				
<i>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique</i>				
<i>Etalement des terres extraites sur site</i>				
<b>Installation d'une serre multichapelle 2 nefs de 9,6m*12m pour une surface totale de près de 230m2</b>				
<i>Zone opaque isolée en panneaux sandwich de 230m2 intégrée pour l'élevage poisson et l'atelier de transformation</i>				
<b>Transport, montage et maitrise d'oeuvre inclus</b>				
<b>112 - Réserve d'eau de pluie d'environ 350m3 connectée</b>	20%	16 284,00	1	16 284,00
<i>Réalisée à partir des terres extraites sur site sur une emprise d'environ 15*20m</i>				
<i>Bache EPDM</i>				
<i>Pompe immergée connectée aux installations aquacoles</i>				
<i>Connectée aux chéneaux de collecte de la serre</i>				
<i>Couverture flottante limitant l'évaporation</i>				
<i>Trop plein</i>				

Sous-total 2 11-Serre et réserve d'eau					50 577,00
<b>3 13 - Installation d'aquaculture montée</b>					
<b>131-Bassins équipés</b>		20%	30 060,00	1	30 060,00
Bassins pour l'élevage en circuit fermé sur 50m3 utiles  <b>Composition :</b> - 2 bassins de 8 500L pour le pré-grossissement - 2 bassins de 16 000L pour le grossissement - 2 bassins de 4 500L pour l'élevage de carpes - 1 bassin de 7 700l pour l'affinage - 1 bassin de stockage de 16000 de l'eau lors de la pêche - Tous bassins d'élevage équipés de rampe d'amenée, bondes adaptées et systèmes d'aération					
<b>132-Filtration</b>		20%	22 728,00	1	22 728,00
Filtration en 3 étapes par décantation primaire et secondaire, biofiltration et UV  <b>Composition :</b> Puisard Filtre décanteur et filtre mécanique à lit fixe Biofiltre à lit fluidisé Filtration UV sur bypass					
<b>133-Pompes et réseaux</b>		20%	22 288,00	1	22 288,00
Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation aquacole Réseaux PVC pression  <b>Composition :</b> Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations aquacoles Pompe eau circuit aquacole (+1 pompe de secours) Soufflante aération circuit aquacole (+1 pompe de secours) Pompe eau vidange depuis puisard poissons vers puisard plantes Pompe volante (pour la vidange des bacs d'élevage durant la pêche)					
<b>134-Minéralisation et complémententation</b>					
Installation de minéralisation des boues aquacoles de filtres permettant d'atteindre l'objectif "zéro effluents"  <b>Composition :</b> - Cuve de minéralisation 16 m3 - Réseaux de transfert et bac de relevage avec sa pompe associée - Réseaux d'aération avec soufflante dédiée - Bac d'apport des fertilisation complémentaires					

	20%	8 159,00	1	8 159,00
<b><u>136-Système de régulation de température</u></b>	20%	5 335,00	1	5 335,00
Régulation de température sur boucle aquacole par pompe à chaleur réversible permettant réchauffement/refroidissement <i>Pompe à chaleur + réseau de circulation</i>				
<b><u>137-Montage installation d'aquaculture</u></b>	20%	20 000,00	1	20 000,00
Montage de l'ensemble du matériel listé aux postes 131 à 136 ci-dessus <i>Tests de mise en route</i>				
<b><u>138-Electricité</u></b>	20%	9 781,00	1	9 781,00
Fourniture et montage des cablages et branchements de l'ensemble des installations listées aux postes 131 à 136 <i>Uniquement les cablages à l'intérieur de la serre, à l'exclusion de l'aduction du réseau à la serre</i> <i>Tests de mise en route</i>  Groupe électrogène de secours à démarrage et arrêt automatique				
<b>Sous-total 3 13 - Installation d'aquaculture montée</b>		<b>118 351,00</b>		<b>118 351,00</b>

**Conditions de règlement:** 60% à la commande, 35% à démarrage du chantier, 5% à réception finale

Total HT	180 928,00
Total TVA 20%	36 185,60
<b>Total TTC</b>	<b>217 113,60</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON  
2 Boulevard Victor Hugo  
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"