

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Developpement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

ABANERO

202 Rue EDOUARD VULBAU
97120 Saint-Claude

Exonération de TVA en application de l'article 294 du Code général des impôts

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Fournitures pour la construction de la partie piscicole d'une installation de production en aquaponie				
11-Préétude et étude	0%	16 000,00	1	16 000,00
Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en concertation avec le client				
13-Installation piscicole				
Installation d'élevage recirculante comprenant :				
Puisard :				
Cuve béton 15 800L				
Cuve béton 13 000L				
131-Bassins d'élevage et écloserie:				
15 bassins (structure galva+liner) de 4,5m3				
4 bassins de 600L				
Incubateurs				
Ecloserie et installations de reproduction de Tilapia				
Système d'affinage / purge du poisson avant vente + système sanitaire de quarantaine				
2 bassins de 4500 l hors-ligne par rapport au reste du système + biofiltre associé				
132-Installations de filtration :				
2 filtres a tambour pour l'écloserie et le grossissement, rincage et détection de niveau automatique. Sur cuve inox intégrée.				
2 filtres concentrateurs en sortie de tambour : cuve cylindroconique tout équipé sur structure métal, prêt à être connecté au reste du système. Capacité 1200l. Diamètre 1,2m, hauteur 2m. Equipé d'une vidange de DN 75mm. Entrée Diamètre 110mm, sortie diamètre110mm				
3 filtres UV sur la circulation de la boucle poisson				
133- Pompes et systèmes d'aération basse consommation				

Aération du système aquacole 2 pompes dont une de secours pour le grossissement 2 pompes dont une de secours pour l'écloserie Pompes de circulation d'eau du système aquacole 2 pompes dont une de secours pour le grossissement 2 pompes dont une de secours pour l'écloserie Autres pompes 1 pompe de transfert de l'eau de la boucle poisson vers la boucle plantes 1 pompe volante de vidange Tuyauterie PVC-U complète incluse 134- Minéralisation et complémentation 1 digesteur de capacité 20 00litres Système d'aération et système de transfert Substrat de biofiltration inclus 135-Matériel de suivi des conditions de culture et système de sécurité Système complet de monitoring connecté à l'application métier - pH - EC, température en continu - température / hygrométrie - Alarme GSM de sécurité coupure de courant 138-Electricité Toutes fournitures électriques pour le fonctionnement des installations. Backup électrique par générateur électrique 11kW (à démarrage électronique) pour l'ensemble de l'installation en cas de coupure réseau.	0%	156 347,00	1	156 347,00
14-Transformation et distribution 141-Installations de transformation et conditionnement Installation pour l'abattage, le filetage, la fumaison et le conditionnement des productions piscicoles dans un bâtiment de 8,4*14m (non construit par Aquaponie Développement) Installation non certifiée par agrément sanitaire, dérogation sous le régime des "petites quantités" Composition : 2 chambres froides avec murs en panneaux sandwich lavables (poissons et plantes) avec les pompes à chaleurs et les étagères de rangement associées Ensemble de mobilier inox dont : 2 bacs de lavages des légumes 2 éviers inox avec rangement 1 table inox avec plan de découpe et trou pour évacuation des viscères 1 table inox de préparation et découpe 2 tables inox de préparation de commandes 1 Fumoir 1 lave-main inox				

142-Matériel de récolte, petit matériel et consommables Caisses de récolte Petits outillagess Consommable pour au moins un an de production (substrat, semences, intrants, aliments poissons)	0%	86 667,00	1	86 667,00
15-Transport Transport du matériel en containers de 40' Livré au port et non dédouanné. Incoterm CF	0%	14 000,00	1	14 000,00
Sous-total 1 Fournitures pour la construction de la partie piscicole d'une installation de production en aquaponie				273 014,00

Délai de livraison: 6 semaines

Conditions de règlement: 80% à la commande, 20% avant expédition

Total HT	273 014.00
----------	------------

Total TTC	273 014,00
-----------	------------

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON
2 Boulevard Victor Hugo
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
