

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Developpement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

ABANERO

202 Rue EDOUARD VULBAU
97120 Saint-Claude

Exonération de TVA en application de l'article 294 du Code général des impôts

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Fournitures pour la construction de la partie maraichage d'une installation de production en aquaponie				
11-Serres-ombrières multichapelles de production	0%	100 968,00	1	100 968,00
<p>Site d'implantation : 97123 Baillif, Guadeloupe</p> <p>Devis chiffré sans CCTP, fournitures seules Serre destinée à la production en aquaponie 3 chapelles hauteur 4,49 m de 9,60m de largeur par 78m de long, soit une surface totale de 2 250 m2</p> <p>La pose se fait sur terrain préalablement terrassé à l'horizontale accessible par camion toupies et camions de 35 tonnes. Carossé pour permettre la livraison, la manutention et l'utilisation d'engins de levage.</p> <p>Structure acier galvanisé conforme à la norme conforme à la norme EN 13031 classe B 5. Charge d'exploitation : 15 kg/m2</p> <p>Couverture filet d'ombrage intégral - film thermique en toiture, portes selon plan fourni</p> <p>Zone couverte opaque de 24ml sur 2 nefs soit 460m2 dédiée à l'élevage piscicole.</p> <p>Dossier de permis de construire et de déclaration de travaux non prévus dans cette offre, à la charge du client.</p> <p>Livré au port de Pointe-à-Pitre et non dédouanné. Incoterm CIF</p> <p><i>Exonération de TVA en application de l'article 294 du Code général des impôts</i></p>				
12-Installations de culture				
<p>Système de culture flottante Mangrov® 806 m2 de surface de radeaux flottants (25 792 trous de culture à 32/plants/m2).</p> <p>Fournitures pour la fabrication de systèmes de culture complets équipés</p>				

Inclus : structures métalliques et parois, radeaux flottants, pots paniers, rampes d'aération, liner d'étanchéité, rampe d'amenée d'eau, vannes, plomberie de connexion entre bacs, systèmes de palissage plantes	0%	104 474,00	1	104 474,00
20 tables à marées 1,2m*2,5m pour production des plants Structure acier galvanisé, plateau moulé				
13-Transport	0%	7 000,00	1	7 000,00
Transport du matériel en containers de 40' Livré au port et non dédouané. Incoterm CIF				
Sous-total 1 Fournitures pour la construction de la partie maraichage d'une installation de production en aquaponie				212 442,00

Délai de livraison: 6 semaines

Conditions de règlement: 80% à la commande, 20% avant expédition

Total HT	212 442.00
----------	------------

Total TTC	212 442,00
-----------	------------

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON

2 Boulevard Victor Hugo

33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

[illegible]