

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Développement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT
France

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

Matthieu & Clémentine DUBOIS

15, douar lakhalf, dar bouazza
27223 Grand Casablanca
Maroc

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
1 10-Etude, accompagnement et conseil				
<i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude. Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>			1	
Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil				5 000,00
2 11-Serre et réserve d'eau				
111- Serre installée			1	
Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 2500 m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage) <i>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique Etalement des terres extraites sur site</i>				
Installation d'une serre multichapelle 2 nefs de 9,6m*48m et 1 nef de 9,6m*66m pour une surface totale de près de 1550m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage) <i>Couverture double paroi gonflable Système d'ouverture automatisé sur chaque chapelle Système d'ouverture latérale</i>				
Transport, montage et maîtrise d'oeuvre inclus				
Sous-total 2 11-Serre et réserve d'eau				103 372,00
3 12-Installation de culture montée				
121-Matériel de culture				
Système de culture Mangrov® pour 722m2 de surface de culture flottantes <i>Surface hautement productive pour 23 117 plants en culture (à 32 plants/m2)</i>				
<i>- 14 bacs de 1,20m*43m en cultures flottantes sur Rado® Linérs d'étanchéité Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de production)</i>				

<p>Palissages (bobines et clips)</p> <p>Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau</p> <p>- 15 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm</p> <p>Tables structure acier galvanisé</p> <p>Plateaux drainants moulés</p> <p>Plateaux de semis</p> <p>Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes</p> <p>Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation</p> <p>Port inclus</p>			1	
<p>122 - Montage des systèmes de culture</p> <p>Montage et tests de mise en route</p>			1	
<p>123-Pompes et réseaux maraichage</p> <p>Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation de maraichage</p> <p>Réseaux PVC pression</p> <p>Composition :</p> <p>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations de maraichage</p> <p>Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours)</p> <p>Soufflante aération circuit culture</p>			1	
Sous-total 3 12-Installation de culture montée		141 787,00		141 787,00

Conditions de règlement: 60% à la commande, 35% à démarrage du chantier, 5% à réception finale

Total HT	250 159,00
Total TVA 20%	50 031,80
Total TTC	300 190,80

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON
2 Boulevard Victor Hugo
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Developpement

Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169

Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"