

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Développement**

3, chemin de Montion  
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

**GAEC Nature & Saveurs**

939 RUE DU CAUSSE DE SAVIGNAC - LE CHADE  
24420 SAVIGNAC-LES- EGLISES

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				
<i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude. Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>			1	
<b>Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				<b>5 000,00</b>
<b>2 11-Serre et réserve d'eau</b>				
<b>111- Serre installée</b>			1	
<b>Terrassement de la plateforme d'accueil de la serre sur 2500 m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage)</b> <i>Réglage de la plateforme dans un plan horizontal à l'aide d'une pelle mécanique Etalement des terres extraites sur site</i>				
<b>Installation d'une serre multichapelle 2 nefs de 9,6m*48m et 1 nef de 9,6m*66m pour une surface totale de près de 1550m2 (au prorata de la surface occupée par le maraichage) et mise en place d'une toile de paillage sur toute la zone horticole</b> <i>Couverture double paroi gonflable Système d'ouverture automatisé sur chaque chapelle Système d'ouverture latérale</i>				
<b>Transport, montage et maîtrise d'oeuvre inclus</b>				
<b>Sous-total 2 11-Serre et réserve d'eau</b>				<b>122 672,00</b>
<b>3 12-Installation de culture montée</b>				
<b>121-Matériel de culture</b>				
<b>Système de culture Mangrov® pour 722m2 de surface de culture flottantes</b> <i>Surface hautement productive pour 23 117 plants en culture (à 32 plants/m2)</i>				
<i>- 14 bacs de 1,20m*43m en cultures flottantes sur Rado® Linérs d'étanchéité Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de</i>				

production) Palissages (bobines et clips) Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau  - 16 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm Tables structure acier galvanisé Plateaux drainants moulés Plateaux de semis Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation  <b>Port inclus</b>			1	
<b>122 - Montage des systèmes de culture</b> Montage et tests de mise en route			1	
<b>123-Pompes et réseaux maraichage</b>  Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation de maraichage Réseaux PVC pression  <b>Composition :</b> Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations de maraichage Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours) Soufflante aération circuit culture			1	
<b>138-Electricité</b>  Fourniture et montage des cablages et branchements de l'ensemble des installations listées aux postes 121 et 123. Raccordement au coffret de controle de la serre depuis le tableau général. Uniquement les cablages à l'intérieur de la serre, à l'exclusion de l'aduction du réseau à la serre Tests de mise en route			1	
<b>Sous-total 3 12-Installation de culture montée</b>		142 235,00		<b>142 235,00</b>

**Conditions de règlement:** 65% à la commande, 30% à démarrage du chantier, 5% à réception finale

Total HT	269 907,00
Total TVA 20%	53 981,40
<b>Total TTC</b>	<b>323 888,40</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON  
2 Boulevard Victor Hugo  
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement  
**Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169**  
**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"