

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Développement**

3, chemin de Montion  
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net

Web: https://aquaponie.net

**M et Mme Faurie**

Lieu dit Le Verdier  
87500 GLANDON

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				
<i>Etude détaillée de l'installation selon les objectifs définis en phase de préétude. Ensemble des plans nécessaires à la construction de l'installation d'aquaponie par Aquaponie Développement, le client ou ses sous-traitants.</i>	20%	7 000,00	1	7 000,00
<b>Sous-total 1 10-Etude, accompagnement et conseil</b>				<b>7 000,00</b>
<b>2 11-Serre et réserve d'eau</b>				
<b>111- Serre installée</b>	20%	147 771,00	1	147 771,00
<b>Installation d'une serre multichapelle 3 nefs de 9,6m*51m et sa toile de paillage pour une surface totale de près de 1960m2</b> <i>Couverture double paroi gonflable Système d'ouverture automatisé sur chaque chapelle Système d'ouverture latérale</i>  <b>Transport, montage et maîtrise d'oeuvre inclus</b>				
<b>112 - Réserve d'eau de pluie d'environ 500m3 connectée</b>	20%	14 397,00	1	14 397,00
<i>Outre fermée d'une capacité d'environ 500m3 Certifié contact eau potable (ACS) Pompe immergée connectée aux installations aquacoles Connectée aux chéneaux de collecte de la serre Trop plein</i>				
<b>Sous-total 2 11-Serre et réserve d'eau</b>				<b>162 168,00</b>
<b>3 12-Installation de culture montée</b>				
<b>121-Matériel de culture</b>				
<b>Système de culture Mangrov® pour 965m2 de surface de culture flottantes</b>  - 9 bacs de 1,20m*66m en cultures flottantes sur Rado® - 5 bacs de 1,20m*42m en cultures flottantes sur Rado®				

<b>Liners d'étanchéité</b> <b>Rampes d'aération sous cultures par diffuseurs d'air</b> <b>Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de production)</b> <b>Palissages (bobines et clips)</b> <b>Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau</b>  - 8 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm - 8 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm  <b>Tables structure acier galvanisé</b> <b>Plateaux drainants moulés</b> <b>Plateaux de semis</b> <b>Cordons de chauffe sur thermostat pour les tables chauffantes</b> <b>Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation</b>  <b>Port inclus</b>	20%	187 519,00	1	187 519,00
<b>122 - Montage des systèmes de culture</b> Montage et tests de mise en route	20%	24 120,00	1	24 120,00
<b>123-Pompes et réseaux maraichage</b>  Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation de maraichage Réseaux PVC pression  <b>Composition :</b> <b>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations de maraichage</b> <b>Pompe eau circuit culture</b> <b>Soufflante aération circuit culture (+1 pompe de secours)</b>	20%	7 924,00	1	7 924,00
<b>Sous-total 3 12-Installation de culture montée</b>		<b>219 563,00</b>		<b>219 563,00</b>

**Conditions de règlement:** 65% à la commande, 30% à démarrage du chantier, 5% à réception finale

Total HT	388 731,00
Total TVA 20%	77 746,20
<b>Total TTC</b>	<b>466 477,20</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC

<b>Code banque</b>	<b>Code guichet</b>	<b>Numéro de compte</b>	<b>Clé</b>
10057	19441	00020074001	69

Adresse: CIC CREON  
2 Boulevard Victor Hugo  
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement

**Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169**

**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"